Общество с ограниченной ответственностью
СтройКаркас76
150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 70-06-77 +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.стройкаркас76.рф

04 нояб. 2026г. 20:49


Зимние дома
Тёплый контур

Проект АНГАРСК

Площадь: **63м²**	Размер: **9м. х 7м.**

1 900 000 руб.

План 1-го этажа







✔ ФУНДАМЕНТ:

⚙ ВИНТОВЫЕ СВАИ 108х2500

🔀 Возможна замена на:

- Ж/Б СВАИ 150х150х3000
- Без фундамента

✔ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

⚙ КАРКАС 150мм атмосферной сушки 1-го сорта (обрезной пиломатериал)

🔀 Возможна замена на:

- СУХОЙ СТРОГАННЫЙ КАРКАС 150мм

✔ КРОВЛЯ:

⚙ ПРОФНАСТИЛ С-20 с доборными элементами (конек, ветровые)

🔀 Возможна замена на:

- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
- ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

✔ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

⚙ ИМИТАЦИЯ БРУСА 145х16 сорт "АВ"

🔀 Возможна замена на:

- ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ
- МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
- ПЛИТА OSB-3
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ "ДЕКЕ"
- ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ
- ХАУБЕРК

✔ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ:

⚙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 150мм (плитный утеплитель КНАУФ)

🔀 Возможна замена на:

- Без теплоизоляции

✔ ПОЛЫ:

⚙ ДОСКА ПОЛА 145х26 сорт "АВ"

🔀 Возможна замена на:

- ДОСКА ПОЛА 145х36
- ПЛИТА ОСП (9мм)
- ФАНЕРА 10мм
- КНАУФ СУПЕРПОЛ
- Без полов

✔ ОКНА:

⚙ ОКНА ПВХ

🔀 Возможна замена на:

- Без окон

✔ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ:

⚙ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

🔀 Возможна замена на:

- ВХОДНАЯ ДВЕРЬ ПВХ
- Без двери

✔ ФОРМА ОПЛАТЫ:

⚙ Наличный расчет

🔀 Возможна замена на:

- Безналичный расчет
- Маткапитал
- Семейная ипотека
- Базовая ипотека

✔ ДОСТАВКА:

⚙ ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ в радиусе 30км от Ярославля