



04 февр. 2026г. 7:27

БАРН-ХАУС
Домокомплект


Проект Аризона

Площадь
48м²

500 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
8м. х 6м.

650 000 руб.



Технические характеристики проекта

Общая площадь	48 кв.м.	
Периметр дома (м)	8x6	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	8	-
Длина дома (м)	6	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,3	-
Количество помещений	4	-
Количество спален	1	-
Количество санузлов	1	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	2	ПВХ+металл
Количество межкомнатных дверей	3	-
Общая длина перегородок (м)	12	-
Количество свайных опор	12	-
Ширина крыльца (м)	1,2	-
Длина крыльца (м)	3	-
Ширина пристроек (м)	2,5	-
Длина пристроек (м)	6	-
Окно 800 × 2000 мм	1 шт.	панорамное
Окно 900 × 1000 мм	1 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

Домокомплект

500 000 руб.
За наличный расчёт

650 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)