

Общество с ограниченной ответственностью

Строй Каркас 76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.cтройкаркас76.pф

13 дек. 2025г. 18:56

ДАЧНЫЕ ДОМА 100мм Домокомплект

Проект Дачник-01

Площадь	Размер
20м ²	5м. х 4м.
200 000 руб. за наличный расчёт	260 000 py6.







Технические характеристики проекта

Общая площадь	20 кв.м.	
Периметр дома (м)	5x4	Тестовый комментарий
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	5	-
Длина дома (м)	4	-
Высота дома (м)	4	_
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,3	_
Количество помещений	1	-
Наличие гостиной	Да	_
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество свайных опор	9	-
Окно 900 × 1000 мм	1 шт.	-
Окно 1500 × 1000 мм	1 шт.	-

Домокомплект

200 000 руб. За наличный расчёт	260 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл.
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 95х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95х45 сухая строг);
- 6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95х45 сухая строг);
- 7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
- 10. Инструкция по сборке (проектная документация)