



Общество с ограниченной ответственностью

# СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



04 февр. 2026г. 8:28

МОДУЛЬНЫЕ ДОМА

Домокомплект

## Проект ДЖАКАРТА

Площадь  
**28м<sup>2</sup>**

Размер  
**9,5м. х 3м.**

320 000 руб.  
За наличный расчёт

416 000 руб.



# Технические характеристики проекта

Общая площадь	28 кв.м.	
Периметр дома (м)	9.5x3	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	9,5	-
Длина дома (м)	3	-
Высота дома (м)	2,5	-
Форма крыши	Односкатная крыша	-
Количество помещений	3	-
Количество спален	1	-
Количество санузлов	1	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	2	-
Общая длина перегородок (м)	6	-
Количество свайных опор	10	-
Ширина пристроек (м)	2	-
Длина пристроек (м)	6	-
Окно 2000 × 2000 мм	1 шт.	панорамное
Окно 1000 × 2000 мм	1 шт.	панорамное
Окно 600 × 2000 мм	1 шт.	Панорамное
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

**320 000 руб.**

За наличный расчёт

**416 000 руб.**

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000х700х800.

**Состав домокомплекта:**

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл.
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95х45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа (доска 95х45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95х45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95х45 сухая строг);
6. Стропильные балки(доска 195х45 сухая строг) ;
7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)