



Общество с ограниченной ответственностью

# СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



17 апр. 2026г. 0:49

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм  
Домокомплект

## Проект ИБИЦА

Площадь  
**56м<sup>2</sup>**

Размер  
**8м. х 7м.**

851 000 руб.  
-15%

740 000 руб.  
при заказе в АПРЕЛЕ



~~851 000 руб.~~  
-15%740 000 руб.  
при заказе в АПРЕЛЕ

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.  
Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.  
Домокомплект выполнен из сухих строганных пиломатериала 1-го сорта камерной сушки.  
Упакован в паллеты 6000x700x800.

**Состав домокомплекта:**

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195x45);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195x45);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195x45);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45)
7. Межэтажные лаги (доска 145x45);
8. Кровельная обрешетка (доска 100x25);
9. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45)
10. Укосины (доска 100x25);
11. Инструкция по сборке (проектная документация)



Общество с ограниченной ответственностью  
**СтройКаркас76**

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



17 апр. 2026г. 0:49

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм  
Домокомплект**Проект ИБИЦА**Площадь  
**56м<sup>2</sup>**Размер  
**8м. х 7м.**~~851 000 руб.~~  
-15%740 000 руб.  
при заказе в АПРЕЛЕ



## Технические характеристики проекта

Общая площадь	56 кв.м.	
Периметр дома (м)	8x7	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	8	-
Длина дома (м)	7	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	5	-
Количество спален	2	-
Количество санузлов	1	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	4	-
Общая длина перегородок (м)	18	-

Количество свайных опор	20	-
Ширина крыльца (м)	1	-
Длина крыльца (м)	3,5	-
Окно 1000 × 1200 мм	3 шт.	Двухстворчатое
Окно 1500 × 2000 мм	1 шт.	Панорамное
Окно 600 × 2000 мм	2 шт.	Панорамное
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

# Домокомплект

~~851 000 руб.~~  
-15%

**740 000 руб.**  
при заказе в АПРЕЛЕ

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.  
Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.  
Домокомплект выполнен из сухих строганных пиломатериала 1-го сорта камерной сушки.  
Упакован в паллеты 6000x700x800.

## Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195x45);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195x45);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195x45);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45)
7. Межэтажные лаги (доска 145x45);
8. Кровельная обрешетка (доска 100x25);
9. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45)
10. Укосины (доска 100x25);
11. Инструкция по сборке (проектная документация)