

Общество с ограниченной ответственностью

Строй Каркас 76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.cтройкаркас76.pф

18 дек. 2025г. 10:36

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм Домокомплект

Проект МАЛЬТА

Площадь	Размер
96m²	12м. х 8м.

990 000 руб. За наличный расчёт

1 287 000 руб.







Технические характеристики проекта

Общая площадь	96 кв.м.	
Периметр дома (м)	12x8	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	12	-
Длина дома (м)	8	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	7	-
Количество спален	3	-
Количество санузлов	1	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	6	-
Общая длина перегородок (м)	32	-
Количество свайных опор	25	-
Ширина крыльца (м)	1,2	-
Длина крыльца (м)	2	-
Окно 1200 × 1000 мм	4 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 1000 мм	1 шт.	одностворчатое
Окно 600 × 600 мм	2 шт.	одностворчатое
Окно 1800 × 1200 мм	1 шт.	трехстворчатое

каркасные дома 200мм. Домокомплект

990 000 руб.	1 287 000 руб.
За наличный расчёт	

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл. В ДВА РЯДА)
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195х45 сухая строг);
- 6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145х45 сухая строг);
- 7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
- 10. Инструкция по сборке (проектная документация