

Технические характеристики проекта

Общая площадь	100 кв.м.	
Периметр дома (м)	10x10	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	10	-
Длина дома (м)	10	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Вальмовая крыша	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Толщина стен (м)	200	-
Количество помещений	11	-
Количество спален	3	-
Количество санузлов	1	-
Площадь кухни (м²)	10	-
Площадь гостиной (м²)	26	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	9	-
Общая длина перегородок (м)	50	-
Количество свайных опор	25	-
Окно 1200 × 2000 мм	4 шт.	двухстворчатое
Окно 1600 × 2000 мм	1 шт.	трехстворчатое
Окно 600 × 1200 мм	2 шт.	одностворчатое

Домокомплект

950 000 руб.

За наличный расчёт

1 235 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000х700х800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 195х45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195х45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195х45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195х45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195х45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145х45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)