



01 февр. 2026г. 12:21

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200ММ

Домокомплект

Проект ПАЛЕРМО

Площадь
124м²

1 170 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
14,5м. x 8,5м.

1 521 000 руб.



Технические характеристики проекта

Общая площадь	124 кв.м.	
Периметр дома (м)	14.5x8.5	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	14,5	-
Длина дома (м)	8,5	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Толщина стен (м)	200	-
Количество помещений	8	-
Количество спален	3	-
Количество санузлов	1	-
Площадь кухни (м ²)	12	-
Площадь гостиной (м ²)	20	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	2	-
Количество межкомнатных дверей	6	-
Общая длина перегородок (м)	46	-
Количество свайных опор	30	-
Ширина крыльца (м)	1,5	-
Длина крыльца (м)	3,8	-
Окно 1200 × 1000 мм	7 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	2 шт.	одностворчатое

Домокомплект

1 170 000 руб.

За наличный расчёт

1 521 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 195x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)