



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>

27 апр. 2026г. 11:28

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм

Домокомплект


Проект ВЕНЕЦИЯ

Площадь
128м²

Размер
8м. х 8м.

1 334 000 руб.
-15%

1 160 000 руб.
при заказе в АПРЕЛЕ



~~1 334 000 руб.~~
-15%**1 160 000 руб.**
при заказе в АПРЕЛЕ

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.
Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.
Домокомплект выполнен из сухих строганных пиломатериала 1-го сорта камерной сушки.
Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195x45);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195x45);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195x45);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45)
7. Межэтажные лаги (доска 145x45);
8. Кровельная обрешетка (доска 100x25);
9. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45)
10. Укосины (доска 100x25);
11. Инструкция по сборке (проектная документация)



Общество с ограниченной ответственностью
СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



27 апр. 2026г. 11:28


КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм
Домокомплект

Проект ВЕНЕЦИЯ

Площадь
128м²

Размер
8м. х 8м.

~~1 334 000 руб.~~
-15%**1 160 000 руб.**
при заказе в АПРЕЛЕ



Технические характеристики проекта

Общая площадь	128 кв.м.	
Периметр дома (м)	8x8	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	8	-
Длина дома (м)	8	-
Высота дома (м)	7	-
Форма крыши	двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	14	-
Количество спален	3	-
Количество санузлов	3	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	11	-
Общая длина перегородок (м)	40	-

Количество свайных опор	25	-
Ширина крыльца (м)	1,2	-
Длина крыльца (м)	5	-
Окно 1000 × 1200 мм	3 шт.	двухстворчатое
Окно 1000 × 1300 мм	2 шт.	двухстворчатая трапеция
Окно 600 × 1200 мм	2 шт.	одностворчатое
Окно 600 × 600 мм	4 шт.	-

Домокомплект

~~1 334 000 руб.~~
-15%

1 160 000 руб.
при заказе в АПРЕЛЕ

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.
Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.
Домокомплект выполнен из сухих строганных пиломатериала 1-го сорта камерной сушки.
Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195x45);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195x45);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195x45);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 95x45)
7. Межэтажные лаги (доска 145x45);
8. Кровельная обрешетка (доска 100x25);
9. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45)
10. Укосины (доска 100x25);
11. Инструкция по сборке (проектная документация)