Общество с ограниченной ответственностью
СтройКаркас76
150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.стройкаркас76.рф

13 дек. 2025г. 18:56

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм
Домокомплект

Проект ВАНКУВЕР

Площадь	Размер
108м^2	**9м. х 8,5м.**
795 000 руб. За наличный расчёт	1 033 500 руб.





Технические характеристики проекта

Общая площадь	108 кв.м.	
Периметр дома (м)	9x8.5	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	9	-
Длина дома (м)	8,5	-
Высота дома (м)	7	-
Форма крыши	Двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	11	-
Количество спален	4	-
Количество санузлов	2	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	9	-
Общая длина перегородок (м)	39	-
Количество свайных опор	24	-
Ширина пристроек (м)	2,5	-
Длина пристроек (м)	6	-
Окно 1000 × 1200 мм	4 шт.	двухстворчатое
Окно 1000 × 1100 мм	2 шт.	двухстворчатая трапеция
Окно 600 × 1200 мм	2 шт.	одностворчатое
Окно 600 × 600 мм	2 шт.	одностворчатое

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм.

Домокомплект

795 000 руб. За наличный расчёт	**1 033 500 руб.**

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.
Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.
Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.
Упакован в паллеты 6000х700х800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл. В ДВА РЯДА)
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195х45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195х45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195х45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195х45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145х45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация