



08 янв. 2026г. 22:47

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200ММ

Домокомплект

Проект ЛИВЕРПУЛЬ

Площадь
72м²

770 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
9м. x 8м.

1 001 000 руб.



Технические характеристики проекта

Общая площадь	72 кв.м.	
Периметр дома (м)	9x8	Тестовый комментарий
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	9	-
Длина дома (м)	8	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	7	-
Количество спален	2	-
Количество санузлов	1	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	Тестовый комментарий
Наличие котельной	Нет	Тестовый комментарий
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	3	-
Общая длина перегородок (м)	27	-
Количество свайных опор	25	Тестовый комментарий
Окно 1200 × 1000 мм	4 шт.	двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

Домокомплект

770 000 руб.
За наличный расчёт

1 001 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150x100 ест.вл. В ДВА РЯДА)
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)