

Общество с ограниченной ответственностью

ойКаркас76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.стройкаркас76.pф

06 дек. 2025г. 22:12

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200мм Домокомплект

Проект МАНЧЕСТЕР

| Площадь | Размер |
|---|----------------------|
| 112м² | 7,5м. х 7,5м. |
| 795 000 руб. ^{За наличный расчёт} | 1 033 500 py6. |





План 1-го этажа



Технические характеристики проекта

| Общая площадь | 112 кв.м. | |
|--------------------------------|------------------------|----------------|
| Периметр дома (м) | 7.5x7.5 | - |
| Количество этажей | 2 | - |
| Ширина дома (м) | 7,5 | - |
| Длина дома (м) | 7,5 | - |
| Высота дома (м) | 7 | - |
| Форма крыши | Двускатная мансарда | - |
| Высота потолков (м) | 7 | - |
| Количество помещений | 10 | - |
| Количество спален | 3 | - |
| Количество санузлов | 1 | - |
| Наличие гостиной | Да | - |
| Наличие кухни | Да | - |
| Наличие кухни-гостиной | Да | - |
| Балкон | Да | - |
| Наличие котельной | Нет | - |
| Количество входных дверей | 2 | - |
| Количество межкомнатных дверей | 6 | - |
| Общая длина перегородок (м) | 34 | - |
| Количество свайных опор | 25 | - |
| Ширина пристроек (м) | 2 | - |
| Длина пристроек (м) | 5 | - |
| Окно 1500 × 1200 мм | 5 шт. | Трехстворчатое |
| Окно 600 × 1200 мм | 2 шт. | одностворчатое |
| Окно 600 × 2000 мм | 1 шт. | Балконный блок |

каркасные дома 200мм. Домокомплект

| 795 000 руб. За наличный расчёт | 1 033 500 руб. |
|---|----------------|
|---|----------------|

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле. Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации. Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт AB.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл. В ДВА РЯДА)
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195х45 сухая строг);
- 6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145х45 сухая строг);
- 7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
- 10. Инструкция по сборке (проектная документация