



30 янв. 2026г. 13:25

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ

Домокомплект


Проект МБ2-8

Площадь
8м²

55 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
2м. x 4м.

71 500 руб.



[стройкаркас76.рф](https://www.стройкаркас76.рф)

[стройкаркас76.рф](https://www.стройкаркас76.рф)

[стройкаркас76.рф](https://www.стройкаркас76.рф)

Технические характеристики проекта

Общая площадь	8 кв.м.	
Периметр дома (м)	2x4	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	2	-
Длина дома (м)	4	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,1	-
Толщина стен (м)	100	-
Количество помещений	2	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	1	-
Общая длина перегородок (м)	2	-
Окно 600 x 600 мм	1 шт.	одностворчатое
Окно 300 x 300 мм	1 шт.	липа одностворчатое

Домокомплект

55 000 руб.
За наличный расчёт

71 500 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150x100 ест.вл.
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа (доска 95x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95x45 сухая строг);
6. Стропильные фермы цельные, выполненные из доски 195x45;
7. Кровельная обрешетка (доска 100*25 ест. вл);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)