



01 февр. 2026г. 12:18

КАРКАСНЫЕ ДОМА 200ММ

Домокомплект

## Проект ОКСФОРД

Площадь  
**63м<sup>2</sup>**

700 000 руб.  
За наличный расчёт

Размер  
**9м. x 7м.**

910 000 руб.



## Технические характеристики проекта

Общая площадь	63 кв.м.	
Периметр дома (м)	9x7	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	9	-
Длина дома (м)	7	-
Высота дома (м)	5	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	5	-
Количество спален	2	-
Количество санузлов	1	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	2	-
Количество межкомнатных дверей	4	-
Общая длина перегородок (м)	19	-
Количество свайных опор	20	-
Ширина крыльца (м)	1,2	-
Длина крыльца (м)	4	-
Окно 1000 × 1200 мм	5 шт.	Двухстворчатое
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

## Домокомплект

**700 000 руб.**  
За наличный расчёт

**910 000 руб.**

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

### Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 195x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 195x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 195x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм; межэтажные лаги (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)