



04 февр. 2026г. 7:30

БАРН-ХАУС
Домокомплект

Проект ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Площадь
120м²

1 120 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
10м. x 6м.

1 456 000 руб.



Технические характеристики проекта

Общая площадь	120 кв.м.	
Периметр дома (м)	10x6	-
Количество этажей	2	-
Ширина дома (м)	10	-
Длина дома (м)	6	-
Высота дома (м)	8	-
Форма крыши	Двускатная мансарда	-
Высота потолков (м)	2,3	-
Количество помещений	9	-
Количество спален	3	-
Количество санузлов	2	-
Наличие гостиной	Да	-
Наличие кухни	Да	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Да	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	1	металл
Количество межкомнатных дверей	7	-
Общая длина перегородок (м)	30	-
Количество свайных опор	27	-
Ширина пристроек (м)	2	-
Длина пристроек (м)	4	-
Окно 600 × 2000 мм	9 шт.	панорамное глухое
Окно 600 × 1000 мм	2 шт.	одностворчатое
Окно 1200 × 1000 мм	1 шт.	двухстворчатое

Домокомплект

1 120 000 руб.

За наличный расчёт

1 456 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)