



04 февр. 2026г. 7:33

БАРН-ХАУС
Домокомплект


Проект КАЛИФОРНИЯ

Площадь
88м²

970 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
11м. x 8м.

1 261 000 руб.



Технические характеристики проекта

Общая площадь	88 кв.м.	
Периметр дома (м)	11x8	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	11	-
Длина дома (м)	8	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Чердачная	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Толщина стен (м)	150	-
Количество помещений	7	-
Количество спален	2	-
Количество санузлов	1	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Да	-
Количество входных дверей	2	-
Количество межкомнатных дверей	5	-
Общая длина перегородок (м)	25	-
Количество свайных опор	24	-
Окно 2300 × 2800 мм	4 шт.	-
Окно 1500 × 2000 мм	4 шт.	-
Окно 600 × 2000 мм	1 шт.	-
Окно 1500 × 600 мм	1 шт.	-

Домокомплект

970 000 руб.
За наличный расчёт

1 261 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка пакетная (сборка каждой балки из трех досок 145x45);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация)