

Общество с ограниченной ответственностью

ой Каркас 76



150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Жедлезнодорожная, д. 124а +7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, https://www.стройкаркас76.pф

19 дек. 2025г. 15:39

МОДУЛЬНЫЕ ДОМА Домокомплект

Проект ТОКИО

Площадь 14м ²	Размер 6м. х 2,4м.
190 000 руб. За наличный расчёт	247 000 руб.
	6000 1500 4500





Технические характеристики проекта

Общая площадь	14 кв.м.	
Периметр дома (м)	6x2.4	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	6	-
Длина дома (м)	2,4	-
Высота дома (м)	2,5	-
Форма крыши	Односкатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,3	-
Количество помещений	2	-
Количество санузлов	1	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	1	-
Общая длина перегородок (м)	2	-
Количество свайных опор	6	-
Окно 2000 × 2000 мм	1 шт.	панорамное
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

Домокомплект

190 000 руб. За наличный расчёт	247 000 руб.

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала сорт АВ.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

- 1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150х100 ест.вл.
- 2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 95х45 сухая строг);
- 3. Лаги пола первого этажа (доска 95х45 сухая строг);
- 4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 95х45 сухая строг);
- 5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 95х45 сухая строг);
- 6. Стропильные балки(доска 195х45 сухая строг);
- 7. Кровельная обрешетка (доска 95х45 сухая строг);
- 8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95х45 сухая строг)
- 9. Укосины (доска 100х25 ест. вл);
- 10. Инструкция по сборке (проектная документация)