



12 янв. 2026г. 4:10

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ

Под ключ


Проект МБ1-6

Площадь
6м²

205 000 руб.
За наличный расчёт

Размер
2м. x 3м.

266 500 руб.



Технические характеристики проекта

Общая площадь	6 кв.м.	
Периметр дома (м)	2x3	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	2	-
Длина дома (м)	3	-
Высота дома (м)	3	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,1	-
Толщина стен (м)	100	-
Количество помещений	2	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	1	-
Общая длина перегородок (м)	2	-
Окно 600 x 600 мм	1 шт.	одностворчатое
Окно 300 x 300 мм	1 шт.	липа одностворчатое

205 000 руб.
За наличный расчёт

266 500 руб.

✓ ФУНДАМЕНТ:

Два бруса сечением 150x100. Обработаны невымываемым антисептиком "НЕОМИД"

✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

Каркас 100мм СУХОЙ СТРОГАННЫЙ сорт АВ

Лаги пола 1-ого – доска 95x45; стропильные фермы цельные, выполненные из сухой строганной доски 195x45; промежуточные стойки -- доска 95*45; стойки перегородок -- брусок 45x45. Весь пиломатериал хвойных пород древесины ГОСТ 8486-86(1) сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 575 мм. Высота потолка 1-го этажа 2100.

✓ КРОВЛЯ:

Профнастил С-8 (0,45мм)

Монтаж кровельного покрытия на кровельную обрешетку. Установка ветровых металлических планок и конька. Кровельная обрешетка -- доска 100x25 1-й сорт ест. вл. Обрамление карнизов и свесов кровли сухой строганной лобовой доской и металлическими ветровыми планками.

✓ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

Имитация бруса 135x16 сорт "АВ"

Влажность 10-15%. Сорт соответствует ГОСТ 8242-88 Монтаж на диффузионную мембрану "ИЗОСПАН АМ". Декорирование уголком и строганой доской 100*16. Наружная обшивка крепится оксидированными винтовыми гвоздями 55мм. (без покраски, шпатлевки, шлифовки)

✓ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ:

ПЛИТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ "КНАУФ"

1. Перекрытие первого этажа -- ЭНЕРГОФЛЕКС ВЛАГОСТОЙКИЙ 5мм;
2. Стены первого этажа -- 100мм;
3. Чердачное перекрытие -- 100мм;
4. Перегородки -- 50мм

✓ ПОЛЫ:

Доска пола 135x28 сорт "АВ". Сорт соответствует ГОСТ 8242-88

Влажность 10-15%. Доска пола изготовлена из еловых заготовок зимней рубки на Архангельском лесозаготовительном комбинате. Сушка древесины в Финских сушильных камерах Tekmawood Jartek. Изготовление профиля на современных семишпиндельных станках. Beaver PRO. Длина доски 6м, что значительно уменьшает стыки на полу. Монтаж через пароизоляционную пленку ИЗОСПАН "В" fix с двойной интегрированной клейкой лентой по всей длине рулона. Настил пола соответствует требованиям по толщине СП 31-105.

Черновой пол: обрезная доска 100*25 1-й сорт с шагом 50.

✓ ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА:

ЕВРОВАГОНКА 96x12 сорт "АВ"

Влажность 10-15%. Материал упакован в термоплёнку для сохранения свойств древесины. Монтаж на пароизоляционную пленку ИЗОСПАН "В" fix с двойной интегрированной клейкой лентой по всей длине рулона. Обшивка соответствует требованиям по толщине СП 31-105.

✓ ОКНА:

ПВХ 600x600 (комната или помывочная), количество согласно проекта;

Липа 300x300 (парная), количество согласно проекта.

✓ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

Входная: деревянная усиленная, внутри и снаружи обшита вагонкой; утепление 50мм.

Межкомнатные: деревянная ОСИНА 1700x650