



Общество с ограниченной ответственностью

# СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



07 мар. 2026г. 11:16

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ  
С ОТДЕЛКОЙ

## Проект МБ1-6

Площадь  
**6м<sup>2</sup>**

Размер  
**2м. х 3м.**

190 000 ₽

184 300 ₽  
( при строительстве в марте )



184 300 ₽

при строительстве в марте

~~190 000 ₽~~

## ✓ ФУНДАМЕНТ:

Два бруса сечением 150x100. Обработаны невымываемым антисептиком "НЕОМИД"

## ✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

## Каркас 100мм 1-го сорта атмосферной сушки

Лаги пола 1-ого – доска 100x50; стропильные фермы цельные, выполненные из доски 200x50; промежуточные стойки -- доска 100\*50; стойки перегородок -- брусок 50x50. Весь пиломатериал хвойных пород древесины ГОСТ 8486-86 сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 575 мм. Высота потолка 1-го этажа 2100.

## ✓ КРОВЛЯ:

## Профнастил С-8 (0,45мм)

Монтаж кровельного покрытия на кровельную обрешетку. Установка ветровых металлических планок и конька. Кровельная обрешетка -- доска 100x25 1-й сорт ест. вл. Обрамление карнизов и свесов кровли сухой строганной лобовой доской и металлическими ветровыми планками.

## ✓ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

## Имитация бруса сорт 145x17

Влажность 10-15%. (сорт "В"). Монтаж на диффузионную мембрану "ИЗОСПАН АМ". Декорирование уголком и строганой доской 100\*16. Наружная обшивка крепится оксидированными винтовыми гвоздями 55мм. (без покраски, шпатлевки, шлифовки)

## ✓ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ:

## ПЛИТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ "КНАУФ"

1. Перекрытие первого этажа -- ЭНЕРГОФЛЕКС ВЛАГОСТОЙКИЙ 5мм;
2. Стены первого этажа -- 100мм;
3. Чердачное перекрытие -- 100мм;

✓ ПОЛЫ:

## Доска пола 135x28

Влажность 10-15%. (сорт "В") Доска пола изготовлена из еловых заготовок зимней рубки на Архангельском лесозаготовительном комбинате. Сушка древесины в Финских сушильных камерах Tekmahood Jartek. Изготовление профиля на современных семишпindelных станках. Beaver PRO. Длина доски 6м, что значительно уменьшает стыки на полу. Монтаж через пароизоляционную пленку ИЗОСПАН "В" fix с двойной интегрированной клейкой лентой по всей длине рулона. Настил пола соответствует требованиям по толщине СП 31-105.

Черновой пол: обрезная доска 100\*25 1-й сорт с шагом 50.

✓ ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА:

## ЕВРОВАГОНКА

Влажность 10-15%.(сорт "В"). Материал упакован в термоплёнку для сохранения свойств древесины. Монтаж на пароизоляционную пленку ИЗОСПАН "В" fix с двойной интегрированной клейкой лентой по всей длине рулона. (Без подшивки потолков). Обшивка соответствует требованиям по толщине СП 31-105.

✓ ОКНА:

ПВХ 600x600 (комната или помывочная), количество согласно проекта;

Липа 300x300 (парная), количество согласно проекта.

✓ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

Входная: деревянная усиленная, внутри и снаружи обшита вагонкой; утепление 50мм.

Межкомнатные: деревянная ОСИНА 1700x650