



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



07 мар. 2026г. 11:12

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ

Под крышу

Проект МБ1-6

Площадь
6м²

Размер
2м. х 3м.

135 000 ₽

131 000 ₽
(при строительстве в марте)



Под крышу

131 000 ₺
при строительстве в марте

~~135 000 ₺~~

✓ ФУНДАМЕНТ:

Два бруса сечением 150x100. Обработаны невымываемым антисептиком "НЕОМИД"

✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

Каркас 100мм 1-го сорта атмосферной сушки

Лаги пола 1-ого – доска 100x50; стропильные фермы цельные, выполненные из доски 200x50; промежуточные стойки -- доска 100*50; стойки перегородок -- брусок 50x50. Весь пиломатериал хвойных пород древесины ГОСТ 8486-86 сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 575 мм. Высота потолка 1-го этажа 2100.

✓ КРОВЛЯ:

Профнастил С-8 (0,45мм)

Монтаж кровельного покрытия на кровельную обрешетку. Установка ветровых металлических планок и конька. Кровельная обрешетка -- доска 100x25 1-й сорт ест. вл. Обрамление карнизов и свесов кровли сухой строганной лобовой доской и металлическими ветровыми планками.

✓ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

Имитация бруса сорт 145x17

Влажность 10-15%. (сорт "В"). Монтаж на диффузионную мембрану "ИЗОСПАН АМ". Декорирование уголком и строганой доской 100*16. Наружная обшивка крепится оксидированными винтовыми гвоздями 55мм. (без покраски, шпатлевки, шлифовки)

✓ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

Входная: деревянная усиленная, внутри и снаружи обшита вагонкой; утепление 50мм.