



Общество с ограниченной ответственностью

# СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а  
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



04 февр. 2026г. 8:36

МОДУЛЬНЫЕ ДОМА

Под крышу


## Проект САППОРО

Площадь  
**21м<sup>2</sup>**

Размер  
**9м. х 2,4м.**

520 000 руб.  
За наличный расчёт

676 000 руб.



# Технические характеристики проекта

Общая площадь	21 кв.м.	
Периметр дома (м)	9х2.4	-
Количество этажей	1	-
Ширина дома (м)	9	-
Длина дома (м)	2,4	-
Высота дома (м)	2,5	-
Форма крыши	Двускатная крыша	-
Высота потолков (м)	2,5	-
Количество помещений	3	-
Количество спален	1	-
Количество санузлов	1	-
Наличие кухни-гостиной	Да	-
Балкон	Нет	-
Наличие котельной	Нет	-
Количество входных дверей	1	-
Количество межкомнатных дверей	2	-
Общая длина перегородок (м)	5	-
Количество свайных опор	8	-
Окно 600 × 2000 мм	1 шт.	Панорамное
Окно 1000 × 2000 мм	1 шт.	панорамное
Окно 2000 × 2000 мм	1 шт.	панорамное
Окно 600 × 600 мм	1 шт.	одностворчатое

**520 000 руб.**  
За наличный расчёт**676 000 руб.**

## ✓ ФУНДАМЕНТ:

## Винтовые сваи 108\*2500\*3,5

Количество свай согласно проекта. Высота надземной части 400мм. После монтажа свай производится засыпка ЦПС и монтаж металлического оголовка. Установка свай не требует тяжелой техники и исключает деформацию лопасти в процессе монтажа. Срок службы благодаря толщине металла и премиальной окраске составляет более 40 лет. Для сложных грунтов возможен монтаж свай длиной 3-4-5м.

## ✓ КАРКАСНАЯ СИСТЕМА:

## Каркас 100мм СУХОЙ СТРОГАННЫЙ сорт АВ.

Нижняя обвязка – пакетная (сборка каждой балки из трех досок 95х45); лаги пола 1-ого этажа – доска 95х45; стропильные балки – доска 195\*45; промежуточные стойки -- дока 95\*45; стойки перегородок -- доска 95х45. Кровельная обрешетка -- доска 95х45 с шагом 350. Весь пиломатериал хвойных пород древесины ГОСТ 8486-86(1) сосна, ель. Шаг балок, стоек, стропил – 575 мм. Высота потолка 1-го этажа 2200. Угол крыши 10гр.

## ✓ КРОВЛЯ:

## ПРОФЛИСТ С-8 (RAL 7016)

Листы выполнены из металла «Грандлайн». Цвет RAL 7016. Прокатка выполняется на немецком оборудовании с выдерживанием геометрических размеров по всей плоскости листа. Погрешность по толщине металла – не более 0,02 мм. Карнизы и свесы кровли -- от 300мм, обрамление сухой строганной лобовой доской и металлическими ветровыми планками.

## ✓ НАРУЖНАЯ ОБШИВКА:

## ИМИТАЦИЯ БРУСА сорт "АВ"

Влажность 10-15%. Сорт соответствует ГОСТ 8242-88 Монтаж на диффузионную мембрану "ИЗОСПАН АМ". Декорирование уголком и строганой доской 90\*20. Наружная обшивка крепится оксидированными винтовыми гвоздями 55мм.

## ✓ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ:

# Входная дверь металлическая "ОПТИМА" 2000\*800 с ручкой и замком

Дверь утепленная. С наружи -- металл, внутри -- вставка из МДФ. Дверь оснащена двумя замками, глазком, ручкой для открывания.

Межкомнатные двери: устройство проемов согласно проекта.

## ✓ ПРИМЕЧАНИЯ::

-Строительство возможно в радиусе до 100 км от Ярославля

-В базовую комплектацию не включена: доставка материалов и вагон-бытовки; крылечки, пристройки (не входящие в площадь дома, указанную в карточке проекта); малярные работы; цокольные ступени; мансардная лестница; инженерные коммуникации

-По семейной ипотеки полная стоимость дома не может превышать 6.000.000р